

# OX-FÜNF/S

Flexibler Schnellklebemörtel C2 FT S1 DIN EN 12004




## Technische Produktinformation

Flexibler, Schnellklebemörtel C2 FT S1 nach DIN EN 12004 für zeitbedrängtes Arbeiten, mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit. Zur Verlegung von Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Klinker, Mosaik, Zementfliesen, Betonwerkstein und Natursteinen. Auf allen Wand- & Fußbodenheizungen und Fußbodentemperierungen sowie auf allen oxiegen Entkopplungs- und Abdichtungssystemen einsetzbar.

- Innen- & Außenbereich
- Wand & Boden
- Verarbeitungszeit ca. 30 – 45 Min. je nach Temperatur
- Für alle Fliesenformate
- Schnelle kristalline Wasserbindung
- C2 Haftzugfestigkeit weit über den geforderten 1,0 N/mm<sup>2</sup>
- S1 Biegezug ≥ 2,5 mm
- Wand- & Fußbodenheizung geeignet
- Systemprüfung AbP mit der Abdichtungsbahn BIBER BD20



 800 21
oxiegen GmbH Hohe Kamp 23 D-33175 Bad Lippspringe
<b>OX-FÜNF/S</b> DIN 12004, Klasse C2 FT S1 Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich für Fliesen- und Plattenarbeiten



Hier geht's zum  
Verbrauchsrechner

### Liefergrößen

Produkt	Art.-Nr.	VPE	Palette
OX-FÜNF/S	16000016	25 kg Sack	1050 kg

# OX-FÜNF/S

Flexibler Schnellklebemörtel C2 FT S1 DIN EN 12004



### Anwendungsbereich:

Wand- und Bodenflächen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, Badezimmer, Feucht- und Nassräume, Großküchen, Estriche CT, CA, CAF, Heizestriche, alten festliegende Fliesenbelägen. Beckenumgangsbereiche, Terrassen, Balkone, Trockenestriche. Zum Spachteln und Ausgleichen kleinerer Flächen bis 5 mm Schichtstärke.

### Untergründe Wand/Bodenflächen:

Beton mind. 3 Monate alt, Vollfugiges Mauerwerk und Hartschaumplatten, Gipskartonplatten doppelt beplankt, Kalkzementputz, Zementputz, Gipsputz, alte festliegende Fliesenbeläge. Zementestriche CT 2 % CM, Calciumsulfatestriche CA, Calciumsulfatfließestriche CAF  $\leq 0,5$  % CM, Gussasphaltestriche AS, Magnesitestriche MA, Kunstharzestriche SR, Trockenestriche und Heizestriche. Bodenflächen aus Holzwerkstoffen.

Die jeweiligen Untergründe müssen trocken, tragfähig, formstabil, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen und Platten geeignet sein. oxiegen Abdichtungs- und Entkopplungs-Systeme, OX-ZWEI, OX-FS1K, OX-FDF, BIBER-TB40, BIBER-BD20, BIBER-BD20 Plus, PANTHER-QE10, PANTHER-QE30/P, PANTHER-IQ200, OX-EK100 und OX-Drain. Großformatige Fliesen und Platten sind im Battering-Floating Verfahren zu verlegen.

Bei Sonderkonstruktionen wenden sie sich bitte an die Anwendungstechnik.

Kontakt: [technik@oxiegen.de](mailto:technik@oxiegen.de)

### Untergrundvorbereitung:

H Haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen. Risse im Estrich werden mit geeignetem Epoxidharz und Edelstahlwellverbindern gemäß Herstellerangaben geklammert und im Überschuss abgesandet. Ausgleichsspachtelungen bei Unebenheiten im Estrich sind grundsätzlich auf der Estrichfläche auszuführen. Es gelten hier die Vorgaben im technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes. Calciumsulfat gebundene Estriche CA, CAF sind gemäß der Herstellerangaben an- oder abzuschleifen. Sinterschichten sind entsprechend durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Untergründe absaugen. Saugende Untergründe mit OX-UG Universalgrundierung, nicht saugende Untergründe mit OX-HG Haftgrund grundieren. Die Grundierung muss zwingend durchgetrocknet sein. Bei Heizestrichen muss das Aufheizprotokoll abgeschlossen sein und die erforderliche Belegreife vorweisen. CT 2 % CM, CA und CAF  $\leq 0,5$  % CM unbeheizt, CA und CAF  $\leq 0,3$  % CM beheizt.

Es gelten die einschlägigen Normen und Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

### Verarbeitung:

In einem sauberen Mischgefäß die entsprechende saubere Wassermenge vorlegen und OX-FÜNF/S mit geeignetem Rührgerät klumpenfrei und homogen anmischen. Nach der Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals 1-2 Minuten aufrühren. Zunächst eine Kontaktschicht aufbringen und mit der erforderlichen Zahnung für das Fliesenformat in einem Anstellwinkel von ca. 60° durchkämmen. Nur so viel Kleber aufziehen wie in der klebeoffenen Zeit von ca. 20 Min. mit Fliesen und Platten belegt werden kann. Unebenheiten im Untergrund können gegebenenfalls bis ca. 5 mm ausgeglichen werden. Das Fugennetz ist entsprechend vor der Erstarrungsbeginn des Fliesenklebers auszukratzen und der Belag von den Rückständen des Fliesenklebers zu reinigen. Der Belag ist nach Erhärtung des Fliesenklebers, begehrbar und verfügbare. Belastbar im häuslichen Bereich nach ca. 1 Tag. Mit einer hohen Nassbelastung nach ca. 5 Tagen, dies ist von der Umgebungstemperatur und Bauteiltemperatur stark abhängig. Die Verarbeitungszeit ca. 30 – 45 Min. je nach Temperatur, niedrige Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Angesteiftes Material kann nicht wieder mit Wasser in die erforderliche Konsistenz gebracht werden. Eine Hautbildung ist zu vermeiden. Werkzeuge sind vor Erhärtung entsprechend zu reinigen, nach Erhärtung ist dies nur noch mechanisch möglich.

## OX-FÜNF/S

Flexibler Schnellklebemörtel C2 FT S1 DIN EN 12004



### Zusatzkomponenten:

- OX-UG, OX-HG,
- OX-SP35, OX-SRM
- OX-ZWEI, OX-FS1K, OX-FDF
- BIBER-BD20, BIBER-BD20plus, BIBER-TB-40
- PANTHER-QE10, PANTHER-QE30/P, PANTHER-IQ200, OX-EK100, OX-Drain

### Technische Daten:

Farbe	Cremeweiß
Schüttdichte	1,25 kg/L
Wasserbedarf	7,5 – 8,5 L/25 kg
Gebindegröße	25 kg
Bauteiltemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Umgebungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Topfzeit	mind. 30 - 45 Min.*
Offene Zeit	20 Min.*

### Verfügbar:

Wandbelag	ca. 3 Std.*
Bodenbelag	ca. 3 Std.*
Begehbar	ca. 3 Std.*

\* Diese Werte sind Durchschnittswerte, die sich nach Bauteil- und Umgebungstemperatur sowie Luftfeuchtigkeit verändern können.

### Haftzugswerte:

Trockenlagerung	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Nasslagerung	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Frost-Tauwechsel Lagerung	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Warmlagerung	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Brandschutzklasse EN 13501-1	Klasse E

### Verbrauch kg/m<sup>2</sup> bei Verwendung entsprechender Zahnung

Zahnung mm	4	6	8	10	12	15
Verbrauch kg/m <sup>2</sup>	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,5

Der Materialverbrauch ist stark von der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes abhängig.

## OX-FÜNF/S

Flexibler Schnellklebemörtel C2 FT S1 DIN EN 12004



### Sicherheits- & Gefahrenhinweis:

Das Produkt enthält Zement und ist nach den EG-Richtlinien als Gefahrstoff eingestuft. Reizt die Haut und Augen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung und Brille tragen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen und umgehend Arzt konsultieren.

Bitte gültiges Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: ZP1



Hier findest du das Sicherheitsdatenblatt

### Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei trockener und fachgerechter Lagerung mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit

16.05.2023 | OX

**oxiegen GmbH**  
Hohe Kamp 23  
33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 977717-0  
Telefax +49 5252 977717-9

info@oxiegen.de  
www.oxiegen.de

Für technische Fragen:  
Anwendungstechnik

Telefon +49 5252 977717-24

technik@oxiegen.de



Dein Ansprechpartner  
in der Nähe



Hilfestellung beim Verarbeiten?  
Anwendungsvideos von oxiegen!

